



Hospital Nacional "San Rafael"
Santa Tecla, La Libertad

GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDOS
PROPIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:
020254303

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 23 de Diciembre del 2022

No. Orden: 384/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

PROVEEDORA ELECTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06140310061067

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|-------------|-------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria — MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA | - | - |
| 1 | Cada Uno | CODIGO 81216001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA (R-01) | \$71,165.38 | \$71,165.38 |
| - | - | TOTAL, IVA INCLUIDO..... | - | \$71,165.38 |

SON: SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION OFERTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|----------|--------|-----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO CANALIZACION Y SOPORTERIA PARA CON DOS SISTEMAS DE DOS CABLES POR FASE DE THHN # 2/0 ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR DE 300KVA 480V/240/120V | 1 | U | \$11,674.28 | \$11,674.28 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DESDE RECIBO HASTA TRANSFORMADOR. | 1 | U | \$4,404.88 | \$4,404.88 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICODE 35 PIES | 1 | U | \$950.00 | \$950.00 |
| 4 | suministro e instalación de red de tierra conformada por 4barras cooperweld de 10 pies | 1 | U | \$1,274.74 | \$1,274.74 |
| 5 | ELABORACION DE 6 POZOS DE REGISTROS PARA DUCTOS PARA CABLEADO EN TRAMOS SUBTERRANEOS | 6 | U | \$650.00 | \$3,900.00 |
| 6 | ELABORACION DE CANALIZACION SUBTERRANEA EN TRAMOS NECESARIOS CON INSTALACION DE TUBERIA DE ALTO IMPACTO | 55 | ML | \$95.00 | \$5,225.00 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO General purpose three phase, dry type transformer, 60Hz, 300KVA, 480D in primary to 240D/120 on secondary, 6-2.5% taps (2FCAN, 4FCBN), 150°C temperature rise, 220°C insulation system, ventilated, Non TP1, aluminum winding, 40°C max. ambient temperature. | 1 | U | \$13,182.00 | \$13,182.00 |
| 8 | ELABORACION DE RED DE TIERRA LOCAL PARA POLARIZACION DE TRANSFORMADOR. | 1 | U | \$1,236.75 | \$1,236.75 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRL 3 CON MAIN DE 600A Y RAMALES NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO. | 1 | U | \$4,376.30 | \$4,376.30 |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|---|------------|-------------|
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRLI INCLUYE MAIN DE 225A RAMALES NECESARIOS | 1 | U | \$2,256.30 | \$2,256.30 |
| | CAJA NEMA 1 PARA MAIN DE 350A | 1 | U | \$1,563.00 | \$1,563.00 |
| 11 | CASETA PARA CUARTO ELECTRICO INCLUYE CIELO FALSO | 1 | U | \$6,750.00 | \$6,750.00 |
| | CABLEADO DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA SUBTABLERO 1 | 1 | U | \$6,184.96 | \$6,184.96 |
| TOTAL, IVA INCLUIDO | | | | | \$71,165.38 |

GARANTÍA:

PELSA otorgará una garantía de 12 meses a partir de la fecha finalizada la instalación y recibido por el cliente, la cual será efectuada por personal técnico entrenado, esta incluye cambio de partes por defecto de fabricación, así como por la mano de obra.

Garantía no aplica por causas ajenas a PELSA, tales como mal uso de instalaciones ya sea por desconocimiento técnico o negligencia, o por modificaciones no realizadas por personal calificado aprobado por PELSA. De igual manera, no aplican garantías por casos fortuitos tales como: terrorismo, vandalismo, incendios o daños causados por la naturaleza.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) Las modificaciones que surjan y d) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 384/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 235/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 251/2022.** El pago de las obligaciones se hará efectivo posterior a 60 días calendario, después de la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional "San Rafael", la recepción se realizará en días hábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Al momento de la entrega del bien, traer sello para sellar Acta de Recepción.

PLAZO DE ENTREGA: Instalación: 1 a 30 días, Tiempo de entrega de transformador 24-26 semanas, Tiempo de entrega de tableros 2-3 semanas, después de la orden de inicio.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de: Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández con funciones de Coordinador de Sección de Equipo Básico o Peter Ivanov Hernández Mancía Técnico en Mantenimiento I, quienes actuaran conjunta o separadamente, de conformidad a lo dispuesto en la LACAP, RELACAP y el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: La Contratista en: 27 Av. Sur No. 108, Col. Flor Blanca, Teléfono: 2231-6400, correo electrónico: melzar.rodriguez@grupopelsa.com

| | |
|---|--|
|   Titular o Designado |   |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p><i>Demóralis</i></p>  |  <p><i>[Signature]</i></p> <p>Suministrante</p> |
|---|--|

Elaborado por: josisco

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
23 DIC 2022
FECHA
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL