



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.

OBRAS EJECUTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2012

PROYECTO:	REPARACIÓN DE CASA EN SAN MIGUEL
UBICACION:	BARRIO SAN FRANCISCO, 5a AVENIDA NORTE #500, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	\$ 25,029.17
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	25 DIAS CALENDARIO
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	ASEGURADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	JOSÉ ÁNGEL MELÉNDEZ VILLALTA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRADOR DE ACTIVOS INSTITUCIONALES
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	1.0 OBRAS PRELIMINARES 1.1 Demolición de piso de cemento, incluido rodapié, en cocina. 1.2 Desmontaje y desalojo de techo de teja de barro sobre estructura de madera incluye: canal de lámina, cableado eléctrico y bajadas de agua lluvia. 1.3 Desmontaje y desalojo de cielo falso de fibro-cemento con suspensión de aluminio. 1.4 Apertura de vanos en pared de ladrillo de obra. 1.5 Desmontaje de puertas existentes 2.0 EXCAVACION Y COMPACTACION 2.1 Excavación en fundaciones 2.2 Relleno compactado con material existente 2.3 Relleno compactado con suelo cemento y material selecto en proporción 1:20 en fundaciones 2.4 Desalojo de Material sobrante 3.0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO 3.1 Solera de fundación SF 3.2 Nervio N1 en pared de ladrillo de obra puesto de lazo. 3.3 Solera Intermedia y de coronamiento en paredes. 3.4 Nervio de refuerzo 0.15x0.15m en vanos abiertos de paredes (4No.3, No.2 @0.15m) 4.0 PAREDES Y DIVISIONES 4.1 Pared de ladrillo de obra puesto de lazo, repellido, afinado y pintado. Incluye reposición de piso existente demolido para construir la estructura. 4.2 Ladrillo de barro puesto de lazo, repellido, afinado y pintado para sellar vanos 4.3 División de tabla-yeso a dos caras e=12mm, perfilería galvanizada, pasteado y pintado. 4.4 Reparación de pretil de ladrillo de obra puesto de lazo, incluye repellido, afinado y pintado en jardinera existente 4.5 Junta de dilatación de 1" x 1/2" durapax y sello elástico con base en poliuretano 5.0 ESTRUCTURA METALICA 5.1 Polín C 4" pintado con 2 manos anticorrosivo 5.2 Viga Metálica VM-1, polín C de 8" chapa 16, varilla ø3/8" grado 40 a 60º 6.0 CUBIERTA DE TECHO 6.1 Cubierta de teja de barro artesanal sobre lámina metálica acanalada #26. 6.2 Canal de lamina galvanizada Cal. 26 media caña incluye ganchos de pletina de 1" x 1/8" y pletina ambos lados de 1 1/2" x 3/16" 6.3 Botaguas de lamina galvanizada Cal. 26 entre parapeto y techo 6.4 Bajadas de aguas lluvias de PVC 4" 7.0 PUERTAS Y VENTANAS 7.1 P-1 Suministro e instalación de puerta metálica CORREDIZA. Marco de tubo estructural de 1' y refuerzos de tubo de 1", con doble forro de lamina de ho. de 1/32", y dos manos de anticorrosivo mas una de esmalte, mocheta de ángulo de 1 1/2" . 7.2 P-2 Puerta de madera existente previamente desinstalada. Modificada para tamaño 2.10 x 0.75m. Resanada y pintada. Incluye sustitución de pomo 7.3 P-3 Suministro e instalación de puerta metálica ABATIBLE. Marco de tubo estructural de 1' y refuerzos de tubo de 1", con doble forro de lamina de ho. de 1/32" y dos manos de anticorrosivo mas una de esmalte, mocheta de ángulo de 1 1/2"
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.

OBRAS EJECUTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2012

PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE 180m DE ALAMBRE RAZOR HELICOIDAL DE ACERO INOXIDABLE
UBICACION:	EDIFICIO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN BLVD. DR. HECTOR SILVA, CALLE GUADALUPE # 156, COLONIA MEDICA, SAN SALVADOR
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	\$ 1,728.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	5 DÍAS HABILES
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	ASEGURADOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	COSASE S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	Sr. FRANCISCO ALFARO LIRA - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE 3/4 " x 1/8 " PINTADOS CON ANTICORROSIVO NEGRO BRILLANTE. 2. INSTALACION DE 180m DE ALAMBRE RAZOR HELICOIDAL DE ACERO INOXIDABLE a 27cm de separación entre vuelta y vuelta, y diámetro de 36cm (14 pulgadas) a soporte vertical de Angulo y sostenes de alambre galvanizado número 16 de púas. Se instalará en doble línea en donde sea indicado por La Caja (no excediendo el metraje lineal ofertado). 3. ELECTRIFICACIÓN DEL SISTEMA A 110v, EN 6 SECCIONES. Incluye conexión a red del sistema eléctrico existente, caja térmica individual, y accesorios. 4. LIMPIEZA GENERAL
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO

Oct-12