



**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.**

OBRAS EJECUTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2013

PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA EDIFICIO CAJA MUTUAL.	
UBICACION:	EDIFICIO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN BLVD. DR. HECTOR SILVA, CALLE GUADALUPE # 156, COLONIA MEDICA, SAN SALVADOR	
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	\$	2,924.40
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIO	
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	25 DIAS CALENDARIO	
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	USUARIOS DEL EDIFICIO CAJA MUTUAL	
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	MONTES MARTINEZ, DAVID (SERPROMANT)	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRADOR DE ACTIVOS INSTITUCIONALES	
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	<p>ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U</p> <p>1.0 OBRAS PRELIMINARES</p> <p>1.1 Desmontaje y desalojo de mueble de madera y división de aluminio y vidrio en archivo institucional. 1.00 sg</p> <p>1.2 Desmontaje y desalojo de división de tabla yeso existente 70.00 m2</p> <p>1.3 Protección de polvo en áreas de oficina 1.00 sg</p> <p>2.0 DIVISIONES</p> <p>2.1 Suministro e instalación de división de tabla yeso a dos caras altura 1.40m, marco de aluminio. Incluye pasteo, pintura y zócalo de vinil color negro. 32.00 m2</p> <p>2.2 Suministro e instalación de división de tabla yeso a dos caras hasta cielo falso, altura 2.70m, marco de aluminio. Incluye pasteo, pintura y zócalo de vinil color negro. 110.00 m2</p> <p>2.3 Suministro e instalación de mueble de tabla yeso 1.4x1.2m incluye top. 1.00 sg</p> <p>2.4 Suministro e instalación de división de vidrio color bronce e=5mm altura 0.75m, enmarcado en aluminio anodizado tipo hard-coat y seccionados con molduras. Incluye accesorios. Se instalará sobre división de tabla yeso. 22.00 m</p> <p>2.5 Suministro e instalación de división de vidrio color bronce e=5mm altura 1.30m, enmarcado en aluminio anodizado tipo hard-coat y seccionados con molduras. Incluye accesorios. Se instalará sobre división de tabla yeso hasta cielo falso. 26.00 m2</p> <p>2.6 Modificación de vidrio fijo y marco de aluminio existente de 3.70x1.3m a 2.40x1.3m. Incluye instalación sobre tabla yeso. 1.00 sg</p> <p>3.0 VENTANAS</p> <p>3.1 Desmontaje, ajuste y cambio de bisagras de fricción en ventana proyectable. 1.00 sg</p> <p>4.0 PUERTAS</p> <p>4.1 Instalación de puerta de MDF 0.95x2.10 incluye mocheta y accesorios. 4.00 cu</p> <p>4.2 Suministro e instalación de puerta de madera de pino 1x1m para mueble de tabla yeso. Incluye accesorios. 1.00 cu</p> <p>4.3 Suministro e instalación de puerta de vidrio color bronce 1.07x2.10m, e=5mm y marco de aluminio anodizado tipo hard-coat incluye chapas, haladera de barra y concha, cerrador de bomba, tope al piso, contramarco y accesorios. 7.00 cu</p> <p>4.4 Suministro e instalación de cerrador de bomba tipo hard-coat. 2.00 cu</p> <p>4.5 Suministro e instalación de película de polarizado anti motín en puerta 1x2.10m existente. Incluye limpieza. 1.00 cu</p> <p>5.0 INSTALACIONES ELECTRICAS</p> <p>5.1 Reubicación de tomacorrientes. 4.00 cu</p> <p>5.2 Suministro e instalación de tomacorriente doble. Incluye alimentación eléctrica. 4.00 cu</p> <p>6.0 INSTALACIONES ELECTRICAS</p> <p>6.1 Limpieza general y desalojo 1.00 sg</p>	
MODIFICACIONES	NINGUNA	
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA	
DESEMBOLSOS	NINGUNO	
GARANTIAS	1 AÑO	

PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y REUBICACIÓN DE EVAPORADORES EN EDIFICIO CAJA MUTUAL	
UBICACION:	EDIFICIO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN BLVD. DR. HECTOR SILVA, CALLE GUADALUPE # 156, COLONIA MEDICA, SAN SALVADOR	
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	\$	15,250.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIA	
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	25 DÍAS	
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	USUARIOS DEL EDIFICIO CAJA MUTUAL	
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	FRIO PARTES S.A. DE C.V.	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRADOR DE ACTIVOS INSTITUCIONALES	

**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, ART. 10, NUMERAL 15 DE LA LAIP.**

OBRAS EJECUTADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2013

CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo mini-split de 60,000 BTU, a 220 voltios monofásico, EER 13, refrigerante 410 A. Incluye control de temperatura. 4.00 cu Reubicación de evaporador en área de afiliación. 1.00 cu
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO

PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE LA CAJA
UBICACION:	Bo. SAN FRANCISCO #800, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	\$ 1,125.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 DÍAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	ASEGURADOS Y USUARIOS DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	PEDRO ANTONIO BATRES
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRADOR DE ACTIVOS INSTITUCIONALES
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	a. Suministro e instalación de tanque de 1,100 litros de capacidad. b. Válvula de entrada, válvula de salida, flotador, filtro, tubo de respiración, tubería completa y accesorios. c. Estructura metálica: fundación y niveles, columnas de tubo cuadrado de 3" y altura 3m, ángulos, lámina chapa 16 para piso aéreo, empernado, soldadura y pintura anticorrosiva.
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	30 DÍAS

PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE COMEDOR INSTITUCIONAL
UBICACION:	EDIFICIO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN BLVD. DR. HECTOR SILVA, CALLE GUADALUPE # 156, COLONIA MEDICA, SAN SALVADOR
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	\$ 2,810.31
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROPIA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	15 DÍAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS:	USUARIOS DEL EDIFICIO CAJA MUTUAL
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA:	CREARTE, S.A. DE C.V.; INVARIABLE, S.A. DE C.V. Y ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA:	MAYRA BENÍTEZ - ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRADOR DE ACTIVOS INSTITUCIONALES
CONTENIDO DE LA ORDEN DE COMPRA:	Modificación de divisiones de tabla-yeso. Suministro e instalación de divisiones de tabla-yeso a dos caras, altura 2.70m.; lijado, pasteado y pintado para área de preparación de alimentos en el cuarto nivel. Incluye zócalo de madera similar al existente. Instalación de puerta de madera existente. Suministro e instalación de toma-corrientes dobles. Modificación de apagadores de lámparas fluorescentes según nueva distribución. Suministro e instalación de drenaje Aguas Negras y Agua Potable para lavabos. Suministro e instalación de mueble de madera aglomerada tipo pantry con cubierta de plywood y formica; incluye lavabos. Suministro de horno rústico, microondas, cafetera, depósito para basura, refrigerador.
MODIFICACIONES	NINGUNA
FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA
DESEMBOLSOS	NINGUNO
GARANTIAS	1 AÑO PARA ELECTRODOMÉSTICOS