



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Unidad Técnica Ejecutiva

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de Unidad Técnica Ejecutiva

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 11 de Diciembre del 2018

No.Orden:325/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

JOSE LUIS PORTILLO RIVERA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior--TRABAJOS DE ADECUACIONES EN LAS OFICINAS DE LA UTE (AREA DE BODEGA Y UFI)	-	-
1	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE TABLAROCA PARA INTERIORES, DOBLE FORRO, CON ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, ALTURA 3.00 MTS. INCLUYE: PASTEADO, LIJADO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO, 82.5 MTS. CUADRADOS .	\$2,062.50	\$2,062.50
1	Servicio	INSTALACION DE 6 PUERTAS DE MADERA EXISTENTES, INCLUYE: MOCHETA, BISAGRAS Y CHAPA CON LLAVE	\$578.56	\$578.56
1	Servicio	DESMONTAJE Y REINSTALACION DE 2 LAMPARAS FLUORESCENTES EXISTENTES, EN AREAS DE ENCARGADO DEL ARCHIVO Y SALA DE JUNTAS, INCLUYE INTERRUPTORES, CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR	\$108.48	\$108.48
1	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 LAMPARAS FLUORESCENTES SIMILARES A EXISTENTES, EMPOTRADAS EN CIELO FALSO, INCLUYE: INTERRUPTOR, ALIMENTACION Y CANALIZACION, SERA DESDE CIRCUITO EXISTENTE DENTRO DE LA BODEGA.	\$911.23	\$911.23
1	Servicio	ELABORACION DE 6 CONTRAMARCOS PARA EMPOTRAR LAMPARAS EN CIELO FALSO DE TABLAROCA. INCLUYE: AMARRE A ESTRUCTURA DE TECHO, ESTRUCTURA METALICA, PASTEADO, LIJADO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO	\$132.00	\$132.00
1	Servicio	TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD EN SUPERFICIE DE PARED DE CONCRETO, INCLUYE REMOCION DE PINTURA AFECTADA, APLICACION DE ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE Y ACABADO FINAL CON BLOQUEADOR DE HUMEDAD, 17.55 MTS. CUADRADOS.	\$223.47	\$223.47
1	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE TABLAROCA P/INTERIORES, UN FORRO, CON ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, ALTURA 2.70 MTS. INCLUYE: PASTEADO, LIJADO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO, INCLUYE DESMONTAJE Y REINSTALACION DE TOMACORRIENTES Y TOMAS DE VOZ Y DATOS ADOSADOS A PARED, 17.55 MTS. CUADRADOS	\$438.75	\$438.75
1	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE FORRO DE COLUMNAS (5) CON TABLAROCA P/INTERIORES, UN FORRO, CON ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, ALTURA 2.70 MTS. INCLUYE: ESQUINEROS METALICOS, PASTEADO, LIJADO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO.	\$568.00	\$568.00
1	Servicio	ELABORACION DE 3 CONTRAMARCOS PARA EMPOTRAR LAMPARAS EN CIELO FALSO DE TABLAROCA. INCLUYE: AMARRE A ESTRUCTURA DE TECHO, ESTRUCTURA METALICA, PASTEADO, LIJADO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO	\$66.00	\$66.00
1	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE TABLAROCA, UN FORRO, SOBRE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, ALTURA 2.70 MTS. INCLUYE: AMARRE A ESTRUCTURA DE TECHO, PASTEADO, LIJADO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO, INCLUYE DESMONTAJE Y REINSTALACION DE LAMPARAS ADOSADAS A LOSA, 32.35 MTS. CUADRADOS	\$808.75	\$808.75
-	-	TOTAL.....	-	\$5,897.74

SON: cinco mil ochocientos noventa y siete 74/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Calle Los Bambues, Av. Las Dalias, Poligono 6, Lote 7, Col. San Francisco

<hr/> <p>Titular o Designado</p>	<hr/>
<hr/>	<hr/> <p>Suministrante</p>

Elaborado por: jrivera