

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de
Educación**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y
ADECUACIÓN EN AGENCIAS DEPARTAMENTALES Y SUMINISTRO
DE DESHUMIDIFICADORES PARA INSTALACIONES DE LA CAJA
MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Institución: Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

Año: 2015

Nombre de la obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y ADECUACIÓN EN AGENCIAS DEPARTAMENTALES Y SUMINISTRO DE DESHUMIDIFICADORES PARA INSTALACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ubicación exacta: EDIFICIO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN BLVD. DR. HECTOR SILVA, CALLE GUADALUPE # 156, COLONIA MEDICA, SAN SALVADOR; AGENCIAS DEPARTAMENTALES: LA PAZ, SAN MIGUEL, AHUACHAPÁN, SAN VICENTE, MORAZÁN.

Fecha de inicio de la obra: 2015-04-14

Número de beneficiarios: 45000

Costo total de la obra: 9917.45

Tiempo de ejecución: 20 días / Año 2014

Nombre del responsable de la obra: ARQ. OSCAR PORTILLO - JEFE DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS INSTITUCIONALES

Fuente de financiamiento: Propio

Empresa o entidad ejecutora: INVARIABLE S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: INVARIABLE S.A. DE C.V.

Garantías:

CONTENIDO DE ORDEN DE COMPRA:

GRUPO 1 - AIRE ACONDICIONADO Y DESHUMIDIFICADORES

Ítem Ubicación Cantidad Unidad

1.1 Agencia Departamental de La Paz.

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 12,000 BTU, tecnología INVERTER, refrigerante ecológico 410 A, alimentación eléctrica de 220v. Incluye readecuación eléctrica necesaria para su funcionamiento y control remoto digital de temperatura.

1.00 sg.

1.2 Agencia Departamental de San Miguel.

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 12,000 BTU, tecnología INVERTER, refrigerante ecológico 410 A, alimentación eléctrica de 220v. Incluye readecuación eléctrica necesaria para su funcionamiento y control remoto digital de temperatura.

1.00 sg.

1.3 Agencia Departamental de Ahuachapán.

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 12,000 BTU, tecnología INVERTER, refrigerante ecológico 410 A, alimentación eléctrica de 220v. Incluye readecuación eléctrica necesaria para su funcionamiento y control remoto digital de temperatura.

1.00 sg.

1.4 Agencia Departamental de San Vicente.

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 12,000 BTU, tecnología INVERTER, refrigerante ecológico 410 A, alimentación eléctrica de 220v. Incluye readecuación eléctrica necesaria para su funcionamiento y control remoto digital de temperatura.

1.00 sg.

1.5 Agencia Departamental de Morazán.

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 12,000 BTU, tecnología INVERTER, refrigerante ecológico 410 A, alimentación eléctrica de 220v. Incluye readecuación eléctrica necesaria para su funcionamiento y control remoto digital de temperatura.

1.00 sg.

1.6 Archivo Institucional, Archivo Contable y Cuarto de Servidores en el Edificio Caja Mutual.

Suministro e instalación de seis deshumidificadores programables con apagado automático; capacidad de 75 pintas. 6.00 cu

GRUPO 2 - ADECUACIONES EN AGENCIAS DEPARTAMENTALES

Ítem Ubicación Cantidad Unidad

2.1 Agencia Departamental de La Paz.

Suministro e instalación de división de tabla yeso a dos caras, marco de aluminio, pasteado, lijado y pintura color blanco, incluye zócalo de madera
4.00 m2

Suministro e instalación de ventana de 0.4 m2 de celosía de vidrio y marco de aluminio; incluye defensa de hierro cuadrado pintado.

1.00 sg.

Suministro e instalación de puerta de vidrio color bronce 1x2.10m, e=5mm y marco de aluminio anodizado tipo hard-coat incluye chapas, haladera de barra y concha, cerrador de bomba, tope al piso, contramarco y accesorios.

1.00 cu

2.2 Agencia Departamental de San Miguel.

Construcción de pared de bloque de concreto repellado, afinado y pintado para sellar hueco de 0.5m2. 1.00 sg.

2.3 Agencia Departamental de San Vicente.

Suministro e instalación de división de tabla yeso a dos caras, marco de aluminio, pasteado, lijado y pintura color blanco, incluye zócalo y pasamanos de madera. 5.00 m2

Suministro e instalación de división de vidrio color bronce e=5mm, enmarcado en aluminio anodizado tipo hard-coat y seccionados con molduras. Incluye accesorios. Se instalará sobre división de tabla yeso. 8.00 m2

Suministro e instalación de puerta de vidrio color bronce 1x2.10m, e=5mm y marco de aluminio anodizado tipo hard-coat incluye chapas, haladera de barra y concha, cerrador de bomba, tope al piso, contramarco y accesorios. 1.00 cu

2.4 Agencia Departamental de Morazán.

Suministro e instalación de división de tabla yeso a dos caras, marco de aluminio, pasteado, lijado y pintura. 9.00 m2

Cielo falso de perfil galvanizado y loseta de fibra mineral 2'x2'. 10.00 m2

Suministro e instalación de puerta de vidrio color bronce 1x2.10m, e=5mm y marco de aluminio anodizado tipo hard-coat incluye chapas, haladera de barra y concha, cerrador de bomba, tope al piso, contramarco y accesorios. 1.00 cu

Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2'x4' con difusor reticular, incluye apagador. 1.00 sg.