

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) /
Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

MEJORAMIENTO DE SKATE PARK, LOURDES, SECTOR 04

Institución: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta) / Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía

Año: 2017

Nombre de la obra: MEJORAMIENTO DE SKATE PARK, LOURDES, SECTOR 04

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, MUNICIPIO COLON, CANTÓN COLON, CASERÍO COLON

Fecha de inicio de la obra: 2017-12-30

Número de beneficiarios: 4000

Costo total de la obra: 1254.27

Tiempo de ejecución: 45 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA

Fuente de financiamiento: 85.A - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016

Empresa o entidad ejecutora: MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA

Empresa o entidad supervisora: NO APLICABLE

Código de contrato: CÓDIGO DEL PROYECTO: 333110. DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en mejorar las condiciones del Skate Park del Municipio de Colón con: 453.5 metros de hechura de juntas de dilatación de 1" X 1/8" con cortadora disco/diamante; resane de 32.45 metros cuadrados de superficie de concreto; pulidode 32.45 metros cuadrados; demolición de 7.88 metros cúbicos de concreto; excavación de 5.25 metros cúbicos; 52.5 metros cuadrados de concreto simple de F Piesc=210 Kg/cm2, con electromalla 6 X 6 calibre 10/10; pulido de 52.5 metros cuadrados; instalacion de 8 luminarias Led de 80 watts, 1 tapadera metálica y 1 equipo de bombeo (1 HP) para cisterna, 1 parrilla metálica para caja de aguas lluvias, 2 puertas metálicas de 2.2 X 0.80 metros, 2 metros cuadrados de ventana de celosía de vidrio y defensa metálica, 1.5 metros cuadrados de azulejo para enchape de lavamanos, 80 metros cuadrados de lijado y limpieza de superficie metálica, 80 metros cuadrados de pintura anticorrosiva y aceite para estructura metálica, 14 metros cuadrados de lámina defibroceamento, 8.5 metros cuadrados de cubierta de lámina de zinc-alum, 1 portón corredizo metálico y 228 metros cuadrados de pintura látex.

Garantías: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Forma de pago:

ESTABLECIDA EN EL CONTRATO