

El Precio total para este proyecto fue de \$ 2, 950,000.00

El tiempo de ejecución proyectado fue de 240 días.

Cantidades de obra:

ID	Partida	Unidad	Cantidad de Obra
MP313.1	BACHEO SUPERFICIAL	m3	25.00
MP313.2	BASE PARA BACHEO	m3	50.00
MP0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	m3	4,433.28
MP0313.2	RECICLADO DE PAVIMENTO ESTABILIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	m3	6,135.75
MP0313.3	RECICLADO DE PAVIMENTO ESTABILIZADO CON CEMENTO	m3	12,271.50
MP0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	m	18,180.00
MP0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	u	1,818.00