

Ministerio de Salud

Mantenimiento de Obra de UCSF Intermedia de San Carlos, Morazán

Institución:	Ministerio de Salud
Año:	2016
Nombre de la obra:	Mantenimiento de Obra de UCSF Intermedia de San Carlos, Morazán
Ubicación exacta:	Calle Principal Barrio La Paz, San Carlos, Departamento de Morazán
Fecha de inicio de la obra:	2016-07-29
Número de beneficiarios:	5474
Costo total de la obra:	77999.02
Tiempo de ejecución:	75 DÍAS CALENDARIO
Nombre del responsable de la obra:	CARMEN ELENA CORTEZ
Fuente de financiamiento:	BIRF
Empresa o entidad ejecutora:	INVERSIONES P & S, S.A. de C.V.
Empresa o entidad supervisora:	ERMES ROMERO
Código de contrato:	118/2016, LOTE 4
Forma de pago:	ANTICIPO Y ESTIMACIONES MENSUALES

Garantías:

CONTENIDO DEL CONTRATO: Obras menores: Cambios de algunas piezas del techo como también el cambio de fascia y cornisa en algunos tramos del módulo principal, y debido a filtración entre la unión del módulo y odontología que se reparará OBRAS PRELIMINARES Y OBRAS DE TERRACERIA Suministro de servicio de Agua Potable para la ejecución del proyecto. DESMONTAJE Y DEMOLICIONES EN MODULO Y EXTERIORES DESMONTAJE EN MODULO PRINCIPAL. Desmontaje de puertas metálicas de una hoja Desmontaje de artefactos sanitarios (Inodoro) DEMOLICIONES EN MODULO PRINCIPAL Demolicion de enchapados en S.S. pacientes. MANTENIMIENTO DE MODULO PRINCIPAL REPARACIONES ESTRUCTURALES Construcción de detalle de reparación R-1, ampliación de hueco de puerta existente, afinado. Construcción de detalle de reparación R-2, adecuación de hueco de ventana para la conformación de nuevo hueco de puerta, afinado. Construcción de detalle de reparación R-5, sello de hueco de ventana existente, afinado Construcción de detalle de reparación R-6, Sello de hueco de puerta existente, afinado. CIELO FALSO Reparación cielo falso de tipo galaxy de 2' x 4' x 6mm., incluye ajuste y nivelación de la perfilaria, cambio de losetas dañadas, suministro e instalación de losetas faltantes INSTALACIONES ELECTRICAS. Resane de canalización eléctrica, alambrado y accesorios para luminarias 2x32 de empotrar. Resane de canalizado, alimentadores y accesorios para luminarias fluorescente compacta ahorradora de 27 watts Reparación, colocación de ladrillo de cemento en canalización en piso de cemento, alimentadores, colocación de caja tipo pesada UL rectangular de tomacorriente polarizado grado hospitalario Reparación, colocación de ladrillo de cemento en canalización en piso de cemento, alimentadores, caja rectangular tipo pesada UL de tomacorriente polarizado de uso general. OBRAS EXTERIORES ACERAS Hechura de acera, concreto 140 kg/cm² y estructura de hierro # 2 25cm en A.S., CERCA PERIMETRAL Reparación de cerco perimetral existente con postes de concreto y alambre espigado. Construcción de cerco perimetral de postes de concreto y malla ciclón No.9. CASETA PARA COMPRESOR INSTALACIONES HIDRAULICAS Suministro e instalación del sistema de agua grises. Debido al suministro e instalación de nuevos artefactos sanitarios. Hechura y construcción de cajas de conexión con tapadera de concreto para aguas grises. SUB ESTACION suministro/instalación de subestación de 25 kva, v prim. 14.4-24.9 kv o 7.6/13.2 kv, 120/240. Marca ABB. suministro/instalación estructura 13t1c. LINEA DE MEDIA TENSION suministro/inst. un hilo, conductor acsr #2 suministro/inst. un hilo, conductor acsr #1/0. AVANCE FISICO 100% LIQUIDADO