

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.	
ANSP				12746 ✓	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
LUGAR Y FECHA:		SANTA TECLA, 08 DE NOVIEMBRE 2013		No. Orden: 473-5-2013	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
HÉCTOR RAFAEL RAMÍREZ CÓRDOVA/ DETODOCOLOR					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
		TRATAMIENTO PARA PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO, VISTAS Y SELLADO DE VIGAS METALICAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR, SEDE SANTA TECLA.			
1 ✓	S.G ✓	VIGAS METALICAS: Lijado y pintura en estructura metálica de vigas metálicas, aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva, color gris.	\$ 922.50 ✓	\$922.50	
1 ✓	S.G ✓	VIGAS METALICAS: Sellado de rostro exterior de vigas metálicas existentes en segundo y tercer nivel sobre eje 3, colindante con lámina galvanizada lisa N°28, aplicar de 2 manos de pintura de galvite color rojo oxido, todas las juntas entre paredes / lámina /viga /columnas, deberán quedar completamente selladas, para evitar filtraciones de agua, para lo cual deberán utilizar un sellador elástico de alto desempeño, color blanco, con excelente adherencia a la pared /lámina, gran durabilidad y resistencia al envejecimiento, que no escurra en juntas verticales, excelente resistencia al agua interperie y se pueda pintar.	\$ 1,761.80 ✓	\$1,761.80	
1 ✓	S.G ✓	VIGAS METALICAS: Protección para nudos en de columnas /vigas del eje 3 colindante (A, B, C, D, E, F, F, G, H) con lámina galvanizada lisa N°28, totalmente selladas e impermeabilizadas en todas sus juntas.	\$ 978.45 ✓	\$978.45	
21	ML ✓	FASCIA METALICA: Suministro e instalación de fascia de lámina metálica troquelada (aluminio y zinc) calibre 24, con una altura de 60 cms, fijada sobre tuvo estructural 2x1, los cuales irán soldado al patín de la viga inferior y superior, ubicadas en segundo y tercer nivel sobre ejes H, 1, 2, G, 2 (Idem a las existentes sobre eje F), deberá de sellar e impermeabilizar la parte superior de Fascia para evitar filtraciones de agua.	\$ 53.25 ✓	\$1,118.25 ✓	
290	MT2 ✓	PAREDES: Repellado y Afinado de rostro exterior de pared de bloque de concreto visto en segundo y tercer nivel sobre Eje 3 Colindante.	\$ 12.94 ✓	\$3,752.60	
180	MT2 ✓	PAREDES: Repellado y Afinado de rostro exterior de pared de bloque de concreto visto en segundo y tercer nivel sobre Eje A (costado poniente), Ejes H, F, F (costado oriente), Ejes 2 y 2'(costado norte)	\$ 12.94 ✓	\$2,329.20 ✓	


290 ✓	MT2	IMPERMEABILIZACIÓN: Impermeabilización de paredes repelladas y afinadas en rostro exterior en segundo y tercer nivel sobre Eje 3 Colindante, con la aplicación de dos manos de impermeabilizante color blanco, que proteja las paredes de toda filtración de agua, el cual deberá ser aplicado directamente sobre la pared, el cual deberá ser resistente a la alcalinidad, libre de plomo, mercurio y sustancias tóxicas, con alta adherencia sobre la pared con el acabado especificado, garantizando que al momento de la aplicación del producto esta pared este limpia, seca y libre de grasa, hongos, pintura. Deberá tomarse en cuenta que se deberá esperar 24 horas entre cada capa a aplicar.	\$ 9.23	\$2,676.70 ✓
180 ✓	MT2 ✓	IMPERMEABILIZACIÓN: Impermeabilización de paredes repelladas y afinadas en rostro exterior en segundo y tercer nivel sobre Ejes A, H, F, F', 2 y 2 , con la aplicación de dos manos de impermeabilizante color blanco de un recubrimiento que protege las paredes de toda filtración de agua, el cual deberá ser aplicado directamente sobre la pared, el cual deberá ser resistente a la alcalinidad, libre de plomo, mercurio y sustancias tóxicas, con alta adherencia sobre la pared con el acabado especificado, garantizando que al momento de la aplicación del producto esta pared este limpia, seca y libre de grasa, hongos, pintura. Deberá tomarse en cuenta que se deberá esperar 24 horas entre cada capa a aplicar.	\$ 9.23 ✓	\$1,661.40 ✓
130 ✓	MT2 ✓	IMPERMEABILIZACIÓN: Impermeabilización de paredes en rostro exterior en segundo y tercer nivel de bloque de concreto visto y pintadas sobre eje 1 con la aplicación de dos manos de impermeabilizante color blanco en área de pasillos, para lo cual habrá que remover por completo la pintura existente, aplicación de dos manos color blanco de un recubrimiento que protege las paredes de toda filtración de agua, el cual deberá ser aplicado directamente sobre la pared, el cual deberá ser resistente a la alcalinidad, libre de plomo, mercurio y sustancias tóxicas, con alta adherencia sobre la pared con el acabado especificado, garantizando que al momento de la aplicación del producto esta pared este limpia, seca y libre de grasa, hongos, pintura. Nota: Deberá tomarse en cuenta que se deberá esperar 24 horas entre cada capa a aplicar.	\$ 9.23	\$1,199.90 ✓
600 ✓	MT2 ✓	PINTURA: Pintura de paredes de concreto que han sido repelladas, afinadas e impermeabilizadas con pintura acrílica a base de agua, color blanco dover, con propiedades Anti-hongos, Anti-algas y Anti-liquenes, Libre de plomo y mercurio, excelente resistencia al exterior.	\$ 3.56 ✓	\$2,136.00 ✓
1 ✓	S.G ✓	PINTURA: Limpieza y desalojo.	\$ 240.00 ✓	\$240.00 ✓
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$18,776.80</b> ✓

**SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 80/100 US.-**


**OBSERVACIÓN:** La propuesta incluye mano de obra, materiales y productos, supervisión, equipo de seguridad, armadado y desarmado de andamios, guindolas, escaleras y otros. IVA incluido, credito 60 días, **ejecución de la obra 25-26 días calendario** (pudiendo incrementar mas personal según necesidad), validez oferta 30 días, **garantía de buena obra 12 meses**. Según oferta.

**LUGAR DE ENTREGA: ANSP EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR, SEDE SANTA TECLA.**

cu



Jefe UACI



Director General o Delegado de Compras

Suministrante

Licda. I. Pérez