

(2401) ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0434-2018 SERVICIO DE CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO Y ESTRUCTURA METALICA (DEPTO. MANTENIMIENTO)**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

Dirección Institución:		ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz		
Lugar y Fecha		Santa Tecla, 06 de Noviembre de 2018	N° de orden de compra: 414-7-2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE GENERAL SUPPLY & SERVICE, S.A DE C.V.			NIT :	
Dirección del proveedor: 6ª. Avenida Norte #417, San Salvador, El Salvador			0614-080610-101-8	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
		SERVICIO DE CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO Y ESTRUCTURA METALICA		
1	Mt2	Desmontaje de cubierta existente en Galera #1 y Galera #2	\$350.00	\$350.00
1	S/G	Desmontaje de estructura de techo y columnas existente	\$300.00	\$300.00
1	S/G	Trazo y Nivelación de Estructura	\$150.00	\$150.00
325	Mt2	Instalación de cubierta de techo, base de acero recubierta de aluminio y zinc, resistencia estructural grado 80, calibre 24, perfil E-25, bajo Norma ASTM A792	\$16.50	\$5,362.50
1	S/G	Estructura para cubierta de techo con Polín alta resistencia, medida de 4x2 pulgadas, grado 72, GHT 14, recubrimiento de zinc Z180 (180g/m2); bajo norma ASTM A653 y AUS 1397.	\$5,000.00	\$5,000.00
20	Unidad	Columnas con tubo pesado perfil cuadrado galvanizado de alta resistencia, medida de 4 pulgadas, espesor GHT 14 (1.20mm), grado 72, bajo norma ASTM A653 y AUS 1397, recubrimiento de zinc Z180 (180g/m2); las cuales estarán empotradas a pedestales de concreto	\$90.00	\$1,800.00
20	Unidad	Hechura de pedestales para columnas de 90cms x 25cms x 25cms, de los cuales quedaran 80cms enterrados y 10 cms sobre la superficie para protección de las columnas, con concreto estructural resistencia 210 kg/cm2.	\$50.00	\$1,000.00
1	S/G	Aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva (propia para ambientes salinos) color gris y como acabado final dos mano de pintura de esmalte industrial color gris, en columnas, vigas y polines	\$300.00	\$300.00

4	Unidad	Instalación de dos luminarias superficiales con pantalla reflectiva de 2 x 4 pies, de 3 tubos Led de 18 Watts, en cada galera, incluye interruptores, cableado, ducteria y conexión a caja de control o tablero de distribución eléctrica	\$250.00	\$1,000.00
2	Unidad	Instalación de luminaria Led para exterior tipo cobra, a instalar en la parte frontal, de 50W y un ángulo de iluminación igual o superior a 120 grados, las luminarias deben de disponer de su respectiva alimentación eléctrica y fotocelda de control (una lámpara para cada galera)	\$800.00	\$800.00
1	S/G	Desalojo de escombros y limpieza	\$ 150.00	\$150.00

TOTAL US\$: \$ 16,212.50

Total en letras DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 50/100 DOLARES (\$16,212.50)

GARANTIAS SOLICITADAS :

Días hábiles para presentarla	Fecha Inicio Garantía	Fecha Fin garantía	Monto Garantía
	N/A	N/A	N/A
LUGAR DE ENTREGA	Departamento de Mantenimiento Sede Academia Nacional de Seguridad Publica, San Luis Talpa, Depto. La Paz. Contiguo al Aeropuerto Internacional Mons. Oscar Arnulfo		
FECHA DE ENTREGA:	30 Días Calendarios después de dar la orden de inicio		
CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE:	SI		
OBSERVACIONES:	Tiempo de Garantía 1 año por trabajos realizados		

Jefe WACL



Firma del titular o designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
RICARDO DANILO SALVADOR	ricardo.salvador@ansp.edu.sv	2316-8449/50	