





ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 14 de diciembre de 2015			REQUISICION DE COMPRAS No. 4394/174			
SEÑORES: TRULYN, S.A. DE C.V.			No DE NIT: 0614-060904-103-8			
NUMERO DE IVA: 158715-0		RESOLUCION O ACTA No. UACI-150-12-2015		FECHA: 11-12-15		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: UNIDAD DE ARCHIVO REGISTRAL						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:			FECHA DE ELABORACION:			
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54399	1	Uno	Servicio	Sellado de acceso de plagas (Roedores, murciélagos y otros) mediante la utilización de materiales como: Sikaflex, tela zaranda, decoblock, tubería pvc y otros accesorios en el depósito #1 y depósito #9 del Archivo Institucional.	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00
				Deposito de expedientes N° 9		
				• Se sellaran huecos con tela zaranda y se utilizara clavos para asegurar la maya en la pared.		
				• Se cubrirá completamente con decoblock los exteriores de hueco de acceso de tubería galvanizada ubicada en la cortina del fondo.		
				• Se sellara con tela zaranda para evitar el ingreso de plaga roedores en cubo de acceso de carga o ascensor de carga que no funciona, pero es paso libre para roedores.		
				• Se sellara con tela zaranda área que se encuentra en la entrada principal del archivo del depósito #1. En este mismo lugar se encuentra una ventana de 1 mt y mt por la cual sale tubería del aire acondicionado la cual proporciona una entrada para los roedores, este hueco se sellara con tela zaranda y el hueco que salen de la acometida eléctrica con tela zaranda y decoblock.		
				• se sellaran con tela zaranda caída de tuberías de aguas lluvias y salida de tuberías de aire acondicionado.		
				Deposito N° 9		
				• Se cubrirán por bajo con tela zaranda para evitar ingreso de roedores en dos extractores de aire.		
				• Sera tratado con sikaflex y tela zaranda el caballete.		
				• Se sellaran con decoblock las terminaciones de la bodega porque ambos lados están completamente abiertos.		
				• Se sellaran con decoblock y se pondrá tubería de PVC a dos salidas de agua residuales en los servicios sanitarios.		
				• Se sellaran con decoblock huecos que se observaron en las paredes del depósito 9.		
				Plazo de entrega: 1 semana		
				Garantía: Un año		
				Día de Credito: 60 dias		
				Forma parte integral de la presente Orden de Compra, la oferta y las Especificaciones Tecnicas No. RNPN-174/2015		
SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DOLARES USD					TOTAL	\$1,356.00


 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras
 JEFE UACI



Datos del Adminsrador de la Orden de Compra:	Tel: 2521-9321	Correo Electrónico: jvillalta@mpn.gob.sv
Nombre: Juan Carlos Villalta Cabrera		