



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

N° 20526

SUMINISTRANTE: SERVI ELECTROFIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
 FECHA: 04/12/2019 NIT: [REDACTED]
 Libre Gestión No. LG-254-2019 No. Requisición: 6838

SIRVASE ENVIARNOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS SIGUIENTES:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	C/U	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ANA; SEGÚN DETALLE: Equipo tipo mini split, capacidad 60,000 BTU/hora, marca CARRIER-TEMPBLUE, refrigerante R410A ecológico, eficiencia Seer 18, Inverter	\$2,575.00	\$7,725.00
3	C/U	Instalación eléctrica y mecánica de los equipos de aire de 60,000 BTU/hora	\$1,040.00	\$3,120.00
4	C/U	Equipo tipo mini split, capacidad 18,000 BTU/hora, marca CARRIER-TEMPBLUE, refrigerante R410A ecológico, eficiencia Seer 20, Inverter	\$875.00	\$3,500.00
4	C/U	Instalación eléctrica y mecánica de los equipos de aire de 18,000 BTU/hora	\$375.00	\$1,500.00
1	C/U	Suministro e instalación de acometida secundaria con THHN 1/0 + 1 THHN #2 en tubería EMT de 2 1/2" desde transformador de 50kva hasta tablero general. Suministro e instalación de tablero monofásico de 32 espacios con main principal de 175 y barras de 200amp. con sus protecciones termo magnéticas. Suministro e instalación de barras de polarización 5/8x8".	\$4,090.00	\$4,090.00
2	C/U	Desmontaje de 2 equipos de aire existentes y posterior traslado hacia bodega San Jacinto	\$30.00	\$60.00
2	C/U	Traslado de la instalación eléctrica de 2 equipos existentes de aire	\$100.00	\$200.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.

SON: VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES

\$20,195.00

CONDICION DE PAGO: AL CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOES (ETIQUETADO)
 ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA : JOSÉ ROBERTO TEVEZ ÁLVAREZ / TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
 FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
 LUGAR DE ENTREGA:

JEFA UACI



AUTORIZA GASTO



ADJUDICADORA

